Comune di ISOLA VICENTINA – VI

P E B A

Piano per l'**E**liminazione delle **B**arriere **A**rchitettoniche



INTERVENTI negli spazi urbani

Aprile 2019

Tecnici incaricati

SCARPA & DROUILLE
ARCHITETTURA + URBANISTICA

urb. Murielle Drouille-Scarpa
arch. Aldo Scarpa

collaboratore dott. in arch. Beatrice Somensini

Comune di Isola Vicentina

Resp. area tecnica geom. Vilma Garello
Sindaco Francesco Enrico Gonzo

SCHEDE INTERVENTO

formato stampa A3

codice	*nome scheda*	*importo interventi e.b.a.*
P00	(mappatura)	
P01	via Marconi	€ 21.429,10
P02	Via S. Rocco e via Vallorcola	€ 9.546,00
P03	Via Marchioro	€ 5.713,00
P04	Parchi e aree verdi attrezzate	€ 30.690,00
P05	via Proe, Via Giarre, Via Calisignano, Via Cerchiari, Via Cantarana, Via M. Cimone, Via S. Francesco, Via S. Marco	€ 39.815,40
P06	via S. Marco, Piazza Mattei, Via Monte Grappa, Via Veneto, Via Canova, Via Moro, Via Arasella	€ 18.571,00


P05_via S.Francesco
P05_via S.Marco
P05_via M.Cimone
P06_ P.zza Mattei
P01_via Marconi
P05_via Cantarana
P05_via Proe
P05_via Cerchiari
P06_via M.Grappa
P05_via Calsignano
P05_via Giarre
P06_via Canova
P06_via Moro
P02_via S.Rocco
P06_via Arasella

n. scheda
P00

PERCORSI PEDONALI INDAGATI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE



n. scheda
P01

VIA MARCONI
DA VIA DELLA RIMEMBRANZA ALLA ROTONDA

LUNGH. PERCORSO: Dal cimitero alla Rotonda = 700 m

A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI



LEGENDA

Parcheggio riservato

Percorso rilevato

Percorso pedonale assente

Attraversamento stradale

Localizzazione intervento

n. scheda
P01

VIA MARCONI
DA VIA DELLA RIMEMBRANZA ALLA ROTONDA

LUNGH. PERCORSO: Dal cimitero alla Rotonda = 700 m

B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1


2


3


4


5


6




8


9


10


11


12


n. scheda
P01

VIA MARCONI
DA VIA DELLA RIMEMBRANZA ALLA ROTONDA

LUNGH. PERCORSO: Dal cimitero alla Rotonda = 700 m




13

C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	*CODICE*	*DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento previsto***	*DIMENSIONE*		*U.M.*	*QUANTITA'*	*COSTO UNIT.*	*COSTO TOT*
			L/H/N	*LUNGH*				
1		Attraversamento semaforico / Assenza dispositivo acustico e segnali podotattili / Riqualificazione attraversamento						
	D3	**1. Installazione dispositivo acustico per semaforo**	-	-	n	2	€ 350,00	€ 700,00
	C1	**2. Paletto dissuasore parapedonale in acciaio**	-	-	n	4	€ 110,00	€ 440,00
	C2	**3. Segnali orizz.: Segnali podotattili (loges)**	-	-	m	5	€ 50,00	€ 250,00
2		Corsia pedonale Via della Rimembranza / Percorso pedonale con strettezze / Allargamento corsia pedonale						
	C4b	**1. Segnali orizz.: Striscia bianca nuovo impianto, in rilievo**	2	50	m	100	€ 3,62	€ 362,00
	C7	**2. Segnali orizz.: Sagome**	-	-	mq	6	€ 6,00	€ 36,00
	C12b	**3. Segnali orizz.: "Street Print" motivo mattoncino**	1,50	20	mq	30	€ 25,00	€ 750,00
3		Attraversamento Fermata Bus / Assenza segnali podotattili e sicurezza / Riqualificazione attraversamento						
	C1	**1. Paletto dissuasore parapedonale in acciaio**	-	-	n	4	€ 110,00	€ 440,00
	C2	**2. Segnali orizz.: Segnali podotattili (loges)**	-	-	m	5	€ 50,00	€ 250,00
	C12b	**4. Segnali orizz.: "Street Print" motivo mattoncino**	-	-	mq	9	€ 25,00	€ 225,00
4		Davanti al parcheggio della Chiesa / Assenza percorso / Riqualificazione percorso						
	C12b	**1. Segnali orizz.: "Street Print" motivo mattoncino**	1,50	30	mq	45	€ 25,00	€ 1.125,00
	C4.b	**2. Segnali orizz.: Striscia bianca nuovo impianto, in rilievo**	-	40	m	40	€ 3,62	€ 144,80
5		Attraversamento dopo il parcheggio della chiesa / Assenza sicurezza nell'attraversamento / Riqualificazione attraversamento						
	D1	**1. Operaio comune: rimozione grata forfait**	-	-	-	-	-	€ 300,00
	C13	**2. Segnali vert.: fornitura e posa cartello stradale**	-	-	n	2	€ 88,00	€ 176,00
	C1	**3. Paletto dissuasore parapedonale in acciaio**	-	-	n	4	€ 110,00	€ 440,00
	C2	**4. Segnali orizz.: Segnali podotattili (loges)**	-	-	m	5	€ 50,00	€ 250,00
6		Attraversamento di fronte Banca Unicredit / Assenza sicurezza nell'attraversamento / Riqualificazione attraversamento						
	C13	**1. Segnali vert.: fornitura e posa cartello stradale**	-	-	n	2	€ 88,00	€ 176,00
	C1	**2. Paletto dissuasore parapedonale in acciaio**	-	-	n	4	€ 110,00	€ 440,00
	C2	**3. Segnali orizz.: Segnali podotattili (loges)**	-	-	m	5	€ 50,00	€ 250,00
	B2.1	**4. Fresatura e rifacimento asfalto**	2	5	mq	10	€ 16,62	€ 166,20
7		Piazza del Municipio / Problema viabilità all'interno della piazza / Revisione viabilità con restringimento carreggiata, introduzione senso unico						
	B10	**1. Nuova pavimentazione in cubetti di porfido**	2	50	mq	100	€ 108,00	€ 10.800,00
8		Attraversamento di fronte al giornalaio / Assenza sicurezza nell'attraversamento / Riqualificazione attraversamento						
	C13	**1. Segnali vert.: fornitura e posa cartello stradale**	-	-	n	2	€ 88,00	€ 176,00
	C1	**2. Paletto dissuasore parapedonale in acciaio**	-	-	n	4	€ 110,00	€ 440,00
	C2	**3. Segnali orizz.: Segnali podotattili (loges)**	-	-	m	5	€ 50,00	€ 250,00
	A4	**4. Raccordo H 3 Cm con ricarica in asfalto**	-	-	n	1	€ 123,00	€ 123,00
9		Fine marciapiede-Piazza / Assenza raccordo marciapiede / Creare raccordo con il marciapiede						
	C1	**1. Paletto dissuasore parapedonale in acciaio**	-	-	n	1	€ 110,00	€ 110,00
	C7	**2. Segnali orizz.: Sagome e zebrature**	-	-	mq	10	€ 6,00	€ 60,00
	-	**3. Rimozione parcheggio per raccordo percorso pedonale**	-	-	n	1	€ 0,00	€ 0,00

10	C10	Attraversamento n. civico 63 / Assenza di sicurezza / Rimozione attraversamento **1. Rimozione attraversamento: cancellazione segnaletica con fresatura**	-	-	mq	6	€ 3,50	€ 21,00
11	C13 C1 C2 B2.1	Attraversamento di fronte all' Osteria Faggin / Assenza segnaletica e sicurezza / Riqualificazione attraversamento **1. Segnali vert.: fornitura e posa cartello stradale** **2. Paletto dissuasore parapedonale in acciaio** **3. Segnali orizz.: Segnali podotattili (loges)** **4. Fresatura e rifacimento asfalto**	- - - -	- - - -	n n m mq	2 4 5 5	€ 88,00 € 110,00 € 50,00 € 16,62	€ 176,00 € 440,00 € 250,00 € 83,10
12	C1 C2 C12.b	Attraversamento sulla rotonda / Assenza segnali podotattili e sicurezza / Riqualificazione attraversamento **1. Paletto dissuasore parapedonale in acciaio** **2. Segnali orizz.: Segnali podotattili (loges)** **3. Segnali orizz.: "Street Print" motivo mattoncino**	- - 1,50	- - 4	n m mq	6 8 6	€ 110,00 € 50,00 € 25,00	€ 660,00 € 400,00 € 150,00
13	A3	Attraversamenti sulla rotonda / Assenza sicurezza e gradino / Riqualificazione attraversamenti **1. Raccordo h 3 Cm con ricarica in asfalto (per 3 attraversamenti)**	-	-	n	3	€ 123,00	€ 369,00
		SOMMA						**€ 21.429,10**

D) RIFERIMENTI GRAFICI: QUALIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE



1) "Street Print" motivo mattoncino:

4,50 mq X 25,00 Eur/mq = 112,50Eur.

2) Paletti parapedonali:

110 Eur/cad. X 2 = 220 Eur.

3) Segnali orizz.: Segnali Podotattili:

2 m X 50 Eur/m = 100 Eur.

432,50 Eur.+ imprevisti
Tot.: 450,00 Eur.

n. scheda
P02

VIA VALLORCOLA e VIA S. ROCCO
da via dello Sport a via Arasella

LUNGH. PERCORSO: Dalla Rotonda a Via Valle = 900 m

A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI



LEGENDA

Parcheggio riservato

Percorso rilevato

Percorso pedonale assente

Attraversamento stradale

Localizzazione intervento

B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2



3



4



5 (foto sig. G. Carli)



6



7.1



7.2



7.3



C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	*CODICE*	*DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento previsto***	*DIMENSIONE*		*U.M.*	*QUANTITA'*	*COSTO UNIT.*	*COSTO TOT*
			L/H/N	*LUNGH*				
1		Attraversamento di fronte allo stadio / Presenza gradino e assenza segnali podotattili / Riqualificazione attraversaemento						
	A2	**1. Scivolo in cls tipo B per raccordo marciapiede lato Dx**	-	-	n	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	C13	**2. Segnali vert.: fornitura e posa cartello stradale**	-	-	n	2	€ 88,00	€ 176,00
	C1	**3. Paletto dissuasore parapedonale in acciaio**	-	-	n	4	€ 110,00	€ 440,00
	C2	**4. Segnali orizz.: Segnali podotattili (loges)**	-	-	m	8	€ 50,00	€ 400,00
2		Incrocio laterale via Vallorcola / Sconnessione della pavimentazione / Rifacimento pavimentazione con asfalto						
	B5	1. **Asfaltatura H 5 cm conglomerato tipo B**	3	5	mq	15	€ 16,00	€ 240,00
3		Attraversamento pedonale fermata bus / Assenza pensilina e marciapiede / Riqualificazione area fermata bus						
	D5	**1. Fornitura e posa pensilina bus lato Sx**	-	-	n	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	B10	**2. Nuova pavimentazione per pedana lato Sx**	2	10	mq	20	€ 108,00	€ 2.160,00
4		Incrocio con Via Lungo Giara / Presenza gradino e assenza zebrature / Riqualificazione						
	A3	**1. Raccordo H 3 Cm con ricarica in asfalto**	-	-	n	1	€ 123,00	€ 123,00
	C7	**2. Segnali orizz.: Zebrature**	2	5	mq	10	€ 6,00	€ 60,00
5		Rilevatore velocità nel marciapiede lato dx altezza civico 17/ ingombro e restringimento del marciapiede						
	-	**1. Ricollocazione attrezzatura per rilevazione velocità**	-	-	n	1	€ 400,00	€ 400,00
6		Attraversamento rialzato dopo Via Valle / Assenza sicurezza e segnaletica / Riqualificazione attraversaemento						
	A3	**1. Raccordo H 3 Cm con ricarica in asfalto**	-	-	n	2	€ 123,00	€ 246,00
	C13	**2. Segnali vert.: fornitura e posa cartello stradale**	-	-	n	2	€ 88,00	€ 176,00
7		Piazzetta S. Rocco / Assenza percorso / Riqualificazione piazzetta						
	A2	**1. Scivolo in cls tipo B per raccordo marciapiede**	-	-	n	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	C12b	**2. Segnali orizz.: "Street Print" tipo mattoncino**	1,5	30	mq	45	€ 25,00	€ 1.125,00
		SOMMA						**€ 9.546,00**

n. scheda
P03

VIA MARCHIORO
DA VIA CROCE A VIA IV NOVEMBRE

LUNGH. PERCORSO: Da Via Croce a Via IV Novembre = 450 m

A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI



LEGENDA

Parcheggio riservato

Percorso rilevato

Percorso pedonale assente

Attraversamento stradale

Localizzazione intervento

n. scheda
P03

VIA MARCHIORO
DA VIA CROCE A VIA IV NOVEMBRE

LUNGH. PERCORSO: Da Via Croce a Via IV Novembre = 450 m

B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1


2


3


4


5


6


C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	*CODICE*	*DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento previsto***	*DIMENSIONE*		*U.M.*	*QUANTITA'*	*COSTO UNIT.*	*COSTO TOT*
			L/H/N	*LUNGH*				
1		Attraversamento pedonale rialzato / Assenza segnaletica / Riqualificazione attraversaemento						
	C13	**1. Segnali vert.: fornitura e posa cartello stradale**	-	-	n	2	€ 88,00	€ 176,00
	C1	**2. Paletto dissuasore parapedonale in acciaio**	-	-	n	4	€ 110,00	€ 440,00
	C2	**3. Segnali orizz.: Segnali podotattili (loges)**	2	2	m	4	€ 50,00	€ 200,00
2		Incrocio con Via Giotto / Pavimentazione sconnessa lato Sx / rifacimento strato di usura						
	B4	**1. Strato di Usura in asfalto h 30 mm per marciapiedi**	-	-	mq	140	€ 7,00	€ 980,00
3		Incrocio con Via Scamozzi / Assenza raccordi / Raccordi con ricarica in asfalto						
	A3	1. **Raccordi H 3 cm con ricarica in asfalto**	-	-	n	2	€ 123,00	€ 246,00
4		Ultimo tratto lato Sx / Percorso ciclabile non delimitato / messa in sicurezza del percorso ciclopedonale						
	C1	**1. Paletto dissuasore parapedonale in acciaio**	-	-	n	4	€ 110,00	€ 440,00
	C5b	**2. Segnali orizz.: Strisce gialle nuovo impianto, in rilievo**	-	-	m	100	€ 4,35	€ 435,00
	C11	**3. Segnali orizz.: occhi di gatto**	-	-	n	20	€ 13,00	€ 260,00
5		Attraversamento inzio Via Carpaccio / Assenza segnaletica / Riqualificazione attraversamento						
	C13	**1. Segnali vert.: fornitura e posa cartello stradale**	-	-	n	2	€ 88,00	€ 176,00
	C1	**2. Paletto dissuasore parapedonale in acciaio**	-	-	n	4	€ 110,00	€ 440,00
	C2	**3. Segnali orizz.: Segnali podotattili (loges)**	2	2	m	4	€ 50,00	€ 200,00
6		Attraversamento Via Carpaccio / Assenza segnaletica / Riqualificazione attraversamento						
	B10	**1. Nuova pavimentazione: rifacimento parte del marciapiede**	-	-	mq	10	€ 108,00	€ 1.080,00
	C1	**2. Paletto dissuasore parapedonale in acciaio**	-	-	n	4	€ 110,00	€ 440,00
	C2	**3. Segnali orizz.: Segnali podotattili (loges)**	2	2	m	4	€ 50,00	€ 200,00
		SOMMA						**€ 5.713,00**

n. scheda
P04

AREA VERDE CHICO MENDEZ (ISOLA VICENTINA)
AREA VERDE VIA CARPACCIO (CASTELNOVO)
PARCO VILLA CERCHIARI (ISOLA VICENTINA)

LUNGH. PERCORSI = 158 m

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1.1



1.2



2.1



2.2



3.1



3.2



DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	*CODICE*	*DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento previsto***	*DIMENSIONE*		*U.M.*	*QUANTITA'*	*COSTO UNIT.*	*COSTO TOT*
			L/H/N	*LUNGH*				
1		Parco Giochi MENDEZ/ Assenza apercorso interno / Pavimentazione percorso						
	B1	**1. Nuova pavimentazione in Betonelle**	3	20	mq	60	€ 83,00	€ 4.980,00
	-	**2. Riposizionamento rastrelliera portaabiciclette**	-	-	-	-	-	€ 200,00
2		Parco Giochi VIA CARPACCIO (Castelnovo) / Assenza apercorso interno e scivoli / Pavimentazione e scivoli						
	B1	**1. Nuova pavimentazione in Betonelle**	35	2	mq	70	€ 83,00	€ 5.810,00
	A1	2. **Scivoli in cls di tipo A per raccordo marciapiedi**	-	-	n	2	€ 720,00	€ 1.440,00
3		Parco di VILLA CERCHIARI / Pavimentazione in ghiaia / Stabilizzazione pavimentazione percorso esistente						
	B1	**1. Realizzazione percorso con pav. in terra stabilizzata**	2	110	mq	220	83,00	€ 18.260,00
		SOMMA						**€ 30.690,00**

A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI



LEGENDA

Parcheggio riservato

Percorso rilevato

Percorso pedonale assente

Attraversamento stradale

Localizzazione intervento

B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI


1


2.1



2.2
foto G.Carli


3


4


5


6


7


8.1



8.2 foto G.Carli


9


10


11


12


13

C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	*CODICE*	*DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento previsto***	*DIMENSIONE*		*U.M.*	*QUANTITA'*	*COSTO UNIT.*	*COSTO TOT*
			L/H/N	*LUNGH*				
	VIA PROE (modifica viabilità: restringimento carreggiata)							
1	C12.b	Via Proe lato Sx da via Monte Summano al marciapiede/ Percorso pedonale assente/ Realizzazione percorso pedonale **1. Segnali orizz.: colorazione pavimentazione "street print" motivo mattoncino**	1	160	mq	160	€ 25,00	€ 4.000,00
	VIA GIARRE (modifica viabilità: resgtringimento carreggiata)							
2	A2 C7 C13	Fine del marciapiede/Attraversamento assente e presenza scalino H 15cm/Realizzazione attraversamento **1. Scivolo in Cls di tipo B** **2. Segnali orizz.: Zebrature** **3. Segnali vert.: Cartello stradale**	- 3 -	- 3,5 -	n mq n	1 10,5 2	€ 1.000,00 € 6,00 € 88,00	€ 1.000,00 € 63,00 € 176,00
3	C12b C1 C11 C4b	Via Giarre lato Dx dalla fine del marciapiede a Via Marconi/ Percorso pedonale assente/ Realizzazione percorso pedonale **1. Segnali orizz.: colorazione pavimentazione "street print" motivo mattoncino** **2. Parapetto in acciaio** **3. Segnali orizz.: occhi di gatto** **4. Segnali orizz.: Striscia bianca nuovo impianto, in rilievo**	1 - - -	100 - - 100	mq n n m	100 15 35 1	€ 25,00 € 110,00 € 13,00 € 3,62	€ 2.500,00 € 1.650,00 € 455,00 € 362,00
4	-	Lato Dx sul ponte percorso che porta al santuario/Presenza scalino H 25cm/Realizzare rampa **1. Realizzare rampa H 25 cm**	-	-	n	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00
5	C12b C13	Attraversamento pedonale sul ponte/Assenza segnaletica/Riqualificazione attraversamento **1. Segnali orizz.: colorazione pavimentazione "street print" motivo mattoncino** **2. Segnali vert.: Cartello stradale**	3 -	3,5 -	mq n	10,5 2	€ 25,00 € 88,00	€ 262,50 € 176,00
6	A2	Attraversamento pedonale dopo il ponte/Presenza scalino/Realizzazione scivolo **1. Scivolo in Cls di tipo B**	-	-	n	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	VIA CALISIGNANO (modifica viabilità: restringimento carreggiata)							
7	B10	Via Calisignano inizio della via di fronte alla gelateria/Percorso stretto/Pavimentazione in cubetti di porfido **1. Allargamento pavimentazione in cubetti di porfido**	2	10	mq	20	€ 108,00	€ 2.160,00
8	A1 C4b C5b C7	Via Calisignano lato SX/Stringere carreggiata ed eliminare gradini/Riqualificazione percorso **1. Scivolo in Cls di tipo A** **2. Segnali orizz.: Striscia bianca nuovo impianto, in rilievo** **3. Segnali orizz.: Striscia gialla nuovo impianto, in rilievo** **4. Segnali orizz.: Sagome**	- - - -	- 170 170 25	n m m mq	4 1 1 25	€ 720,00 € 3,62 € 4,35 € 6,00	€ 2.880,00 € 615,40 € 739,50 € 150,00
	VIA CERCHIARI							
9	C12b C11	Dalla Biblioteca a Via Cantarana/Percorso assente/Realizzazione percorso **1. Segnali orizz.: colorazione pavimentazione "street print" motivo mattoncino** **2. Segnali orizz.: Occhi di gatto**	1,20 -	80 32	mq n	96 32	€ 25,00 € 13,00	€ 2.400,00 € 416,00
	VIA CANTARANA							
10	E8b	Portico ambulatori/Presenza gradino/Realizzazione scivolo in marmo **1. Scivolo in marmo per dislivelli h 5 cm**	-	-	n	1	€ 250,00	€ 250,00
	VIA S. FRANCESCO							
11	A1 -	Attraversamento colorato/Presenza gradino/Realizzazione scivolo **1. Scivolo in Cls di tipo A** **2. "Forfait sistemazioni"**	- -	- -	n -	1 -	€ 720,00 € 380,00	€ 720,00 € 380,00
	VIA S. MARCO (modifica viabilità: rallentamento auto con pav. carreggiata)							
12	-	Incrocio Via S. Franceso Via S. Marco/Assenza sicurezza/Riqualificazione area **1. Realizzazione ingresso in zona 30 "forfait"**	-	-	-	-	€ 3.000,00	€ 3.000,00
13	B10	Incrocio Via Cerchiari Via S. Marco/Assenza sicurezza/Riqualificazione area **1. Realizzazione nuova pavimentazione**	6	20	mq	120	€ 108,00	€ 12.960,00
		SOMMA						**€ 39.815,40**

A) MAPPATURA DEGLI INTERVENTI



LEGENDA

Parcheggio riservato

Percorso rilevato

Percorso pedonale assente

Attraversamento stradale

Localizzazione intervento

B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



2



3



4



5



6



7



8



C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	*CODICE*	*DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento previsto***	*DIMENSIONE*		*U.M.*	*QUANTITA'*	*COSTO UNIT.*	*COSTO TOT*
			L/H/N	*LUNGH*				
	PIAZZA MATTEI							
1		Percorso pedonale Piazza Mattei/ Percorso pedonale poco segnalato/ Riqualificazione percorso pedonale						
	C1	**1. Paletto dissuasore parapedonale in acciaio**	-	-	m	12	€ 110,00	€ 1.320,00
	C4b	**2. Segnali orizz.: Striscia bianca nuovo impianto, in rilievo**	1	50	m	50	€ 3,62	€ 181,00
	VIA MONTE GRAPPA							
2		Inizio via Monte Grappa/Presenti 2 scalini su attraversamento pedonale/ Realizzazione scivoli						
	A2	**1. Scivolo in Cls di tipo B**	-	-	n	2	€ 1.000,00	€ 2.000,00
3		Dal Parco Cerchiari fino a Via Veneto Interna lato DX/ Assenza percorso pedonale/ Riqualificazione percorso con colorazione						
	C12b	**1. Segnali orizz.: colorazione pavimentazione "street print" motivo mattoncino**	1	50	mq	50	€ 25,00	€ 1.250,00
	VIA VENETO INTERNA+PRINCIPALE (modifica viabilità: senso unico)							
4		Via Veneto Interna+Principale lato DX/ Assenza percorso pedonale/ Riqualificazione percorso pedonale						
	C13	**1. Segnali vert.: Cartello Stradale n.2 per senso unico**	-	-	n	2	€ 88,00	€ 176,00
	C4b	**2. Segnali orizz.: Striscia bianca nuovo impianto, in rilievo (2 strisce)**	2	150	m	300	€ 3,62	€ 1.086,00
	C1	**3. Paletto dissuasore parapedonale in acciaio**	-	-	n	30	€ 110,00	€ 3.300,00
	VIA CANOVA							
5		Da Via Cerchiari al semaforo/ Discontinuità nella pavimentazione/ Rifacimento asfalto						
	B4	**1. Strato di Usura in asfalto h 30 mm per marciapiedi**	1,50	150	mq	225	€ 7,00	€ 1.575,00
6		Incrocio con Via S. Francesco/Gradini nell'attraversamento/ Riqualificazione attraversamento						
	D3	**1. Installazione dispositivo acustico per semaforo n.2**	-	-	n	2	€ 350,00	€ 700,00
	C7	**2. Segnali orizz. Zebrature**	3	3,5	mq	10,50	€ 6,00	€ 63,00
	A2	**3. Scivolo in Cls tipo B**	-	-	n	2	€ 1.000,00	€ 2.000,00
	C1	**4. Paletto dissuasore parapedonale in acciaio**	-	-	n	4	€ 110,00	€ 440,00
	C2	**5. Segnali orizz.: segnali podotattili**	-	-	m	5	€ 50,00	€ 250,00
	VIA MORO							
7		Inizio Via/ Gradini nell'attraversamento pedonale/ Riqualificazione attraversamento						
	A2	**1. Scivolo in Cls tipo B**	-	-	n	2	€ 1.000,00	€ 2.000,00
	D3	**2. Installazione dispositivo acustico per semaforo n.2**	-	-	n	2	€ 350,00	€ 700,00
	C1	**3. Paletto dissuasore parapedonale in acciaio**	-	-	n	4	€ 110,00	€ 440,00
	C2	**4. Segnali orizz.: segnali podotattili**	-	-	m	5	€ 50,00	€ 250,00
	VIA ARASELLA							
8		Dalla Rotonda a Via De Gasperi / Discontinuità nella pavimentazione/ Rifacimento asfalto						
	B4	**1. Strato di Usura in asfalto h 30 mm per marciapiedi**	1,5	80	mq	120	€ 7,00	€ 840,00
		SOMMA						**€ 18.571,00**